

Vermessung

Wiederherstellung des Wasserregimes im Regenmoor „Osterwald“ auf dem Zingst



Projektdaten:

Auftraggeber:

Entwurfsvermessung:
WASTRA-PLAN Ingenieurgesellschaft mbH
Rostock
Bauvermessung:
HTS Müritz GmbH DANNEHL
Peenehagen

Projektlaufzeit:

Entwurfsvermessung:
01-04/2011 sowie 02-04/2013
Bauvermessung:
02-04/2015

Projektstandort:

Nationalpark Vorpommersche
Boddenlandschaft Zingst

Unsere Leistungen:

Entwurfsvermessung:

- Erfassung von 200 Graben- und Wegeprofilen und 180 Wasserspiegelhöhen
- Aufmessung von 100 Durchlässen
- Einmessung von 50 Kreuzungen, Stauen, Pegeln
- Schaffung von 60 Lage- und Höhenfestpunkten
- Erstellung eines Gesamtplanes der Messungen

Bauvermessung:

- Überprüfung alter Festpunkte und Schaffung von 15 zusätzlichen Punkten
- Lage- und Höhenvermessung von 60 Staubauwerken und 6 neuen Durchlässen
- Erstellung einer Bestandsdokumentation

Ansprechpartner:

Sven Dattke
03866-404-128
sven.dattke@lgmv.de